

1. エネルギーの削減



【御津工場事務所屋根 太陽光発電設置】

取組部署	油圧機器製造部
効果	自家発電効果 自給率約60%（2021年9月～12月）

今回は第一段階として、事務所内で使用している100Vを自家発電する目的で事務所屋根に太陽光パネルを設置した。

自家発電効果としては自給率60%（2021年9月～12月）程度だが、日照日が少なかった影響と思われる。

設置した太陽光発電

6.00kW モジュール250W×24枚

環境貢献度(カタログ値)

- ・石油削減量 1,576ℓ／年
- ・CO2削減効果 2,774kg-CO2／年



設置状況