



4. 働きやすい環境への取組

【本社第3工場屋根 遮熱塗装施工】

暑さ対策として、本社第3工場屋根の遮熱塗装施工を行った。
御津工場同様、夏場の工場内の温度が下がることが期待できる。



施工前



施工後

使用塗料

エスケー化研株式会社

クールタイトS 日射反射率80%

省エネ効果（カタログ値）

- ・平均表面温度差 -12, 1℃
- ・冷房負荷軽減量 -24,716kWh
- ・CO2排出削減量 -13,717kg